

京都府立洛西高等学校 視聴覚室空調更新工事 仕様内訳書

本件工事は、視聴覚室の空調を更新する工事です。
仕様内訳書のとおり施工し完了させてください。

項 目	仕様(*参考品番)	数量	備 考
1 既設機器撤去工事			
(1) フロンガス回収作業		1 式	分解搬出
(2) 室内機撤去工事		1 式	
(3) 室外機撤去工事		1 式	
(4) 現場雑費		1 式	
2 空調設備機器			
(空冷設備用ファシリアDDシリーズ)	リフ レースタイプ PFHV-RP560DMJ	1 組	
(1) 床置ダクト形室内機	PFAV-XP560DMJ	1 台	
(2) 吹出ダクト用相フランジ	PAC-CB24ATF	1 台	
(3) 室外機	PUHV-RP280DMJ	2 台	
(4) リフ レース設備用 電源ボックス	PAC-CG87DB	1 台	
(5) 防振架台		2 台	
3 空調設備工事			
(1) 室内機架台工事		1 式	
(2) 室内機分解搬入費		1 式	
(3) 室内機設置工事費		1 式	
(4) 室外機基礎工事	BM-334E スプリング防振架台	1 式	
(5) 室外機設置工事		1 式	
(6) クレーン楊重作業		1 式	
(7) 試運転調整費		1 式	
4 配管工事			
(1) 冷媒配管	15.88Φ	7 m	
(2) 冷媒配管	25.4Φ	7 m	
(3) 同上継手類		1 式	
(4) 塩ビパイプ		2 m	
(5) 同上継手類		1 式	
(6) 支持金物		1 式	
(7) 室内外渡り配線		1 式	
(8) 雑材消耗品		1 式	
(9) フロンガス	R410A	1 式	
(10) 配管工事費		1 式	
(11) 耐圧試験費		1 式	
(12) 真空引きガスチャージ		1 式	
(13) 室内外渡り配線			
(14) 電気工事	CVT14sq70m	1 式	
(15) ダクト工事	ダクト脱着加工	1 式	
(16) フロン関係証明書	回収証明書、再生又は破壊証明書	1 式	
5 諸費用			
(1) 交通運搬費		1 式	明示してください。
(2) 諸経費		1 式	
(3) 法定福利費		1 式	